A-A



PROJEKTOWANE

DO ZAMUROWANIA

ISTNIEJĄCE

DO USUNIECIA LUB WYBUŻENIA

DO WYBURZENIA

A

WARSTWA WIERZCHNIA 2,0cm
WYLEWKA BETONOWA 7,0 cm
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN 2,0 cm
FOLIA POLIETYLENOWA
STROP ŻELBETOWY 20,0cm
FOLIA POLIETYLENOWA
TYNK CEM. - WAP. 1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA 0,5cm

B

WARSTWA WIERZCHNIA 2,0cm
WYLEWKA BETONOWA 6,0 cm
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN 2,0 cm
FOLIA POLIETYLENOWA
STROP ŻELBETOWY 16,0cm
FOLIA POLIETYLENOWA
TYNK CEM. - WAP. 1,5cm
GŁADŹ GIPSOWA 0,5cm

C

PODŁOGA WŁA. 2,0 CM
SZLICHTA CEMENTOWA 5,0 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN EPS MIN 100, TWARDY 20,0 CM
FOLIA POLIETYLENOWA
BET. WYL. NA MOK. 10,0 CM
PODSY. Z PIASKU 25,0 CM

E

TYNK MINERALNY GR.1,50 CM
STYROPIAN GR.20,00 CM
PUSTAK BETON KOMÓRKOWY H+H GR. 25CM
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY GR. 1,5CM
GŁADŹ 0,5

F

WYLEWKA BETONOWA PRZEMYSŁOWA UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO 10,0 CM, BETON B10
FOLIA POLIETYLENOWA
STYROPIAN EPS 200-036 MIN 250kPa 10,0 CM
FOLIA PE
PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU ZBROJONY ZBROJENIEM ROZPROSZONYM GR. 10CM
FOLIA PE
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA MECHANICZNIE DO Is=0,95, gr. 25-30 cm

BP MEDIATECH CONSTRUCTION
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko
tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066
NIP: 772 - 240 - 33 - 20. REGON: 101605529. KRS: 0000462423

OBIEKT:	"PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI OBIEKTU NA CELE SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W RAMACH ZADANIA „MODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP WRAZ Z UTWORZENIEM SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA ZIELONA".
ADRES OBIEKTU:	DZ. NR EWID. 2080 I 2757/2, OBRĘB DĄBROWA ZIELONA 240402_2, UL. PLAC KOŚCIUSZKI, 42-285 DĄBROWA ZIELONA
INWESTOR:	GMINA DĄBROWA ZIELONA PLAC KOŚCIUSZKI 31 42-285 DĄBROWA ZIELONA
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY
BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A

PROJEKTANT ACHITEKTURY MGR INŻ. ARCH. JOANNA EWA FOGIEL	UPRAWNIENIA: 28/R-160/ŁOIA/08
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ MGR INŻ. ARCH. ANNA NOWAK	UPRAWNIENIA: GP.IV.7342(154)94
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJĘ MGR INŻ. MARCIN CIASTKO	UPRAWNIENIA: LOD/2159/PWOK/13
PROJEKTANT KONSTRUKCJI MGR INŻ. BOGUSŁAW WIŚNIEWSKI	UPRAWNIENIA: 33/75

Data:	Skala:	Nr rysunku:
STYCZEŃ 2022 r.	1:100	11A

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE