



ELEWACJA PÓŁNOCNA
FRONTOWA



- Uwagi:
- Stup S1 z betonu C20/25, zbrojone stalą 4Ø16mm, gat. 34GS. Strzeżeniowa Ø6mm,co 20cm.
 - Stup S2 z betonu C20/25, zbrojone stalą 4Ø16mm, gat. 34GS. Strzeżeniowa Ø6mm,co 20cm.
 - Schody wew. z betonu C20/25, zbrojone dołem prętami Ø12mm, , gat. 34GS tworząc oczko o wymiarach 15x15cm, górą od podpory na 1m.
 - Lawy fundamentowe zbrojone prętami 6 Ø 16, gat. 34GS Beton BC 16/20, Stal zbrojeniowa 34GS

ELEWACJA WSCHODNIA



SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJĘ MGR INŻ. MARGIN GASTHO		UPRAWNIENIA: L00/Z159/PWOK/13		PROJEKTANT KONSTRUKCJI MGR INŻ. BOGUSŁAW WIŚNIEWSKI		UPRAWNIENIA: 33/75	
Data:		Skala:		Nr rysunku:		STYCZEŃ 2022 r.	
1:100		8A		WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE			

BP MEDIATECH CONSTRUCTION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. z o.o. ul. Krasickiego 2, 97-500 Radomsko tel. kom.: 519 767 999, 691 982 066 NIP: 772-240-33-20, REGON: 101605529, KRS: 0000462423		OBJEKT: PRZEBUDOWA WENIETRIANA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSÓBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI OBIEKTU KONTAKTOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ UŻYTKOWANIA SALI KONFERENCYJNO - WIDOWISKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DĄBRÓWA, ŻELONA."	
ADRES OBJEKTU:	02, NR EWID. 2080 I 27572, OBRĘB DĄBRÓWA, ŻELONA, SKADKO, 2, UL. PLAC KOSIUSZKI 42-985 DĄBRÓWA, ŻELONA	INWESTOR:	GMINA DĄBRÓWA, ŻELONA
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA:	ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
NAZWA RYSUNKU:	RZUT FUNDAMENTOW	PROJEKTANT ARCHITEKTURY MGR INŻ. ARCH. JOANNA EWA ROGIEL	UPRAWNIENIA: 28/R-160/L01A/08
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ MGR INŻ. ARCH. ANNA NOWAK	UPRAWNIENIA: GP/R-174/L150/04		